

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ


BDI: 22,47%

SINAPI - 06/2025 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará

| ITEM | RESUMO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------------------|-----|-------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ | 20.320,56 |
| 2 | 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R | | 3.286,55 |
| 3 | PISO DO ESTACIONAMENTO PARA MOTOS | R\$ | 57.620,82 |
| 4 | DRENAGEM | R\$ | 2.752,40 |
| 5 | SINALIZAÇÃO | R\$ | 7.083,51 |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ | 3.667,36 |
| | VALOR TOTAL: | R\$ | 94.731,20 |

CROQUI DE SERVIÇOS E/OU LOCALIZAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ - AV. HILÉIA, AGRÓPOLIS DO INCRA, MARABÁ - PA



Autor: Walison Rodrigues de Oliveira

Engenheiro Civil CREA: 921208PA



CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

| ÍTEM | ETAPAS/SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | | VALOR | % | | MÊS 1 | | MÊS 2 |
|------|-----------------------------------|-----|-----------|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ | 20.320,56 | 21,45% | R\$ | 20.320,56 | | |
| ' | SERVIÇOS FILELIVIIIVAILES | Ιλφ | 20.320,30 | 100% | | 100% | | |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R\$ | 3.286,55 | 3,47% | R\$ | 1.643,28 | R\$ | 1.643,28 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO ECCAE DA OBIVA | Ιζφ | 3.200,33 | 100% | | 50% | | 50% |
| 3 | PISO DO ESTACIONAMENTO PARA MOTOS | R\$ | 57.620,82 | 60,83% | R\$ | 25.929,37 | R\$ | 31.691,45 |
| 3 | TIGO DO ESTACIONAMENTO FANA MOTOS | Ινψ | 37.020,02 | 100% | | 45% | | 55% |
| 4 | DDENACEM | D¢ | 2.752.40 | 2,91% | | | R\$ | 2.752,40 |
| 4 | DRENAGEM | R\$ | 2.752,40 | 100% | | | | 100% |
| 5 | SINALIZAÇÃO | R\$ | 7.083,51 | 7,48% | | | R\$ | 7.083,51 |
| 3 | SINALIZAÇÃO | Ιζφ | 7.000,01 | 100% | | | | 100% |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ | 3.667,36 | 3,87% | | | R\$ | 3.667,36 |
| U | 3LIVIÇOS COMPLEMENTARES | ГФ | 3.007,30 | 100% | | | | 100% |
| | TOTAIS PARCIAIS | R\$ | 94.731,20 | 100% | R\$ | 47.893,20 | R\$ | 46.838,00 |
| | TOTAIS ACUMULADOS | R\$ | 94.731,20 | 100% | R\$ | 47.893,20 | R\$ | 94.731,20 |



CÂMARA

MUNICIPAL

DE MARABÁ

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

Bancos SINAPI - 06/2025 -B.D.I. 22,47%

Total sem BDI Total do BDI Total Geral

Pará SEDOP - 02/2025 -Pará

Encargos Sociais Não Desonerado

| | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|----|-----------|---------|---|-----|--------|------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 20.320,56 | 21,45 % |
| .1 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12,00 | 180,96 | 221,62 | 2.659,44 | 2,81 % |
| .2 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 146,84 | 2,00 | 2,44 | 358,28 | 0,38 % |
| .3 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 | m³ | 3,58 | 107,87 | 132,10 | 473,26 | 0,50 % |
| .4 | 30010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m³ | 41,45 | 99,56 | 121,93 | 5.053,99 | 5,34 % |
| .5 | 20174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 42,60 | 100,92 | 123,59 | 5.264,93 | 5,56 % |
| .6 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | М | 78,00 | 68,16 | 83,47 | 6.510,66 | 6,87 % |
| | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | 3.286,55 | 3,47 % |
| .1 | CPU - 01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO CMM | UN | 1,00 | 2.683,56 | 3.286,55 | 3.286,55 | 3,47 % |
| | | | PISO DO ESTACIONAMENTO PARA MOTOS | | | | | 57.620,82 | 60,83 % |
| .1 | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 13,81 | 201,30 | 246,53 | 3.404,57 | 3,59 % |
| .2 | 260663 | SEDOP | Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 276,38 | 144,82 | 177,36 | 49.018,75 | 51,75 % |
| .3 | 260523 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - com lâmina d | m | 54,2 | 71,12 | 87,10 | 4.720,82 | 4,98 % |
| .4 | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m³ | 0,47 | 828,15 | 1.014,23 | 476,68 | 0,50 % |
| | | | DRENAGEM | | | | | 2.752.40 | 2.91 % |
| .1 | 30010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m³ | 1,25 | 99,56 | 121,93 | 152,41 | 0,16 % |
| .2 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 | M | 15,00 | 84,56 | 103,56 | 1.553,40 | 1,64 % |
| .3 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020 | UN | 2,00 | 329,51 | 403,55 | 807,10 | 0,85 % |
| .4 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 01/2024 | m³ | 0,18 | 995,31 | 1.218,95 | 213,31 | 0,23 % |
| .5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0,74 | 29,09 | 35,62 | 26,18 | 0,03 % |
| | | | SINALIZAÇÃO | | | | | 7.083,51 | 7,48 % |
| .1 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021 | М | 295,17 | 7,09 | 8,68 | 2.562,07 | 2,70 % |
| .2 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021 | М | 117,98 | 1,94 | 2,37 | 279,61 | 0,30 % |
| .3 | - | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | m² | 8,72 | 13,01 | 15,93 | 138,90 | 0,15 % |
| .4 | 102491 | | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 | m² | 16,02 | 23,80 | 29,14 | 466,82 | 0,49 % |
| .5 | CPU - 02 | | Placa de sinalização em aço, lado de 0,50 m - película retrorrefletiva, inclusive parafusos e haste de fixação - Fornecimento e Instalação | UN | 6,00 | 415,08 | 508,34 | 3.050,04 | 3,22 % |
| .6 | CPU - 03 | | Remoção e recolocação de placa de sinalização metálica | UN | 2,00 | 55,84 | 68,38 | 136,76 | 0,14 % |
| .7 | 105005 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF 03/2024 | m² | 1,50 | 244,59 | 299,54 | 449,31 | 0,47 % |
| | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | 3.667,36 | 3,87 % |
| .1 | CPU - 04 | Próprio | REFLETOR 100W LED A PROVA D'AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 290,64 | 355,94 | 1.423,76 | 1,50 % |
| .2 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | 4,00 | 30,00 | 36,74 | 146,96 | 0,16 % |
| .3 | CPU - 05 | | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A - Fornecimento e instalação | UN | 4,00 | 19,73 | 24,16 | 96,64 | 0,10 % |
| .4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | М | 4,00 | 5,50 | 6,73 | 26,92 | 0,03 % |
| .5 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 370,88 | 4,35 | 5,32 | 1.973,08 | 2,08 % |

Av. Hiléia, S/N, Agrópolis do Incra, Bairro Amapá CEP: 68502-100, Marabá/PA

77.350,53 17.380,67 94.731,20



VALORES DE REFERÊNCIA DO BDI POR TIPO DE OBRA PROPOSTA SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

| TIPO DE OBRA | 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL |
|-------------------------|------------|--------|------------|
| Construção de Edifícios | 20,34% | 22,12% | 25,00% |

| DESCRIÇÃO | VALORES | % | | |
|--------------------------|--------------|-------|------------|---------|
| DESCRIÇÃO | 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL | ADOTADO |
| Administração Central | 3,00 | 4,00 | 5,50 | 3,00 |
| Seguro e Garantia | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,80 |
| Risco | 0,97 | 1,27 | 1,27 | 0,97 |
| Despesas Financeiras | 0,59 | 1,23 | 1,39 | 0,59 |
| Lucro | 6,16 | 7,40 | 8,96 | 6,16 |
| Tributos (Confins, PIS e | | | | |
| ISSQN) | | | | 8,65 |
| COFINS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| PIS | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ISSQN (*) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| CPRB | | | | |
| VALO | R FINAL DO B | DI | • | 22,47% |

^{*} Referente ao local da obra (Marabá/PA).

Fonte da Composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU-Plenário.

O valor do BDI acima foi calculado com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

T = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

CALCULO DO BDI PARA SERVIÇOS:

$$BDI = \frac{\big(1 + (AC + R + S + G)\big)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$



CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA **MUNICIPAL DE MARABÁ** PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (SEM DESONERAÇÃO)

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|-------------|---|-----------------------|--------------|
| | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| Α | Total | 36,80% | 36,80% |
| | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,13% | Não incide |
| B2 | Feriados | 4,16% | Não incide |
| B3 | Auxílio-Enfermidade | 0,87% | 0,65% |
| B4 | 13º Salário | 11,22% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,75% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 2,83% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10% | 0,07% |
| B9 | Férias Gozadas | 12,82% | 9,53% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03% |
| В | Total | 50,98% | 19,22% |
| | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,81% | 4,32% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,14% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,77% | 1,31% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,96% | 2,20% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,49% | 0,36% |
| С | Total | 11,17% | 8,29% |
| | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 18,76% | 7,07% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado. | 0,52% | 0,38% |
| D | Total | 19,28% | 7,45% |
| | TOTAL (A+B+C+D) | 118,23% | 71,76% |
| Fonte: SINA | PI (Cálculos e Parâmetros, Apêndice 14) – UF: PA - Vigênd | cia a partir de: 01/2 | 2025 |



| | CÂMARA MUNICIPAL CÂM | ADDA MILL | ICIPAL DE M | ARADÁ | ·- | | | _ | _ | | |
|----------|--|-----------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------|-------|------------------------|
| | DE MARABÁ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAI | | | | MENTO | DA CÄM | ARA MUNICI | PAL DE MARA | BÀ | | |
| TEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRELIMINARES | UND | LARGURA | COMP | ALT | PERIM | ÁREA (M2) | VOLUME (M3) | PONTOS | QUANT | TOTAL |
| .1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | | 4,00 | 3,00 | | 12,00 | | | | 12,00 12,00 |
| .2 | Placa da obra CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | | 4,00 | 3,00 | | | | | | 146,84 |
| | Grama do Canteiro Lateral Descontos (piso de concreto) | | | | | | 147,10 10,30 | | | 10,30 | 136,80 |
| _ | Grama do Canteiro Central DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM | | | | | | 10,04 | | | | 10,04 |
| .3 | MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | | | 0.07 | | 10.20 | 0,72 | | | 3,58 |
| | Piso de concreto - início do canteiro lateral Piso de concreto - início do canteiro central | | | | 0,07 0,07 | | 10,30 24,48 | 1,71 | | | 0,72 1,71 |
| | Canteiro Lateral - Rebaixo meio-fio Canteiro Central - Rebaixo meio-fio | | 0,12 0,12 | | 0,15 0,15 | 36,56 27,22 | | 0,66 0,49 | | | 0,66 0,49 |
| 1.4 | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade Canteiro Lateral - Solo | m³ | | | 0,15 | | 147,10 | 22,07 | | | 41,45 22,07 |
| .5 | Canteiro Central - Solo Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | | | 0,15 | | 129,28 | 19,39 | | | 19,39 42,60 |
| .0 | Canteiro Lateral - Grama, piso em concreto e solo | | | | 0,15 | | 147,10 | 22,07 | | | 22,07 |
| | Canteiro Central - Grama, piso em concreto e solo Canteiro Lateral - Rebaixo meio-fio | | 0,12 | | 0,15 0,15 | 36,56 | 129,28 | 19,39 0,66 | | | 19,39 0,66 |
| ^ | Canteiro Central - Rebaixo meio-fio LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS | | 0,12 | | 0,15 | 27,22 | | 0,49 | | | 0,49 |
| 1.6 | CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | М | | 44,02 | | | | | | | 78,00 44,02 |
| | Canteiro Lateral Canteiro Central | | | 33,98 | | | | | | | 33,98 |
| 2 2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA ORDA . AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO CMM | UN | | | | | | | | | 1.00 |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO CMM Administração Local | UN | | | | | | | | | 1,00 |
| 3 | PISO DO ESTACIONAMENTO PARA MOTOS | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento Estacionamento Lateral - Inclinação do sub-leito | m³ | | | 0,05 | | 147,10 | 7,36 | | | 13,81 7,36 |
| 3.2 | Estacionamento Central - Inclinação do sub-leito Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | | | 0,05 | | 129,28 | 6,46 | | | 6,46 276,38 |
| J.L | Estacionamento Lateral | | | | | | 147,10 | | | | 147,10 |
| 3.3 | Estacionamento Central Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - com lâmina d | m | | | | | 129,28 | | | | 129,28 54,20 |
| | Meio-fio novo Estacionamento Central: | | | | | | | | | | |
| | Proteção da cx. de passagem e calçada Proteção arvores | | | | | 26,80 9,40 | | | | | 26,80 9,40 |
| | Estacionamento Lateral: | | | | | | | | | | |
| | Próximo da árvore do fundo Proteção arvores | | | | | 12,50 5,50 | | | | | 12,50 5,50 |
| 3.4 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 Canteiro Lateral - acabamento meio-fio rebaixado | m³ | 0,15 | 36,56 | 0,05 | | | 0,27 | | | 0,47 0,27 |
| 4 | Canteiro Central - acabamento meio-fio rebaixado DRENAGEM | | 0,15 | 27,22 | 0,05 | | | 0,20 | | | 0,20 |
| 4.1 | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade Caixa de passagem | m³ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | 0,13 | 2,00 | | 1,25 0,25 |
| | Tubos 150mm TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO | | 0,40 | 7,50 | 0,40 | | | 1,20 | 1,00 | | 1,00 |
| 1.2 | EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | М | | | | | | | | | 15,00 |
| | Estacionamento Central Estacionamento Lateral | | | 9,00 6,00 | | | | | | | 9,00 6,00 |
| 4.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE | UN | | | | | | | | | 2,00 |
| +.3 | DRENAGEM. AF_12/2020 | ON | | | | | | | | | 2,00 |
| | Estacionamento Central Estacionamento Lateral | | | | | | | | | | 1,00 1,00 |
| 4.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 01/2024 | m³ | | | | | | | | | 0,18 |
| | Berço tubos de 150mm | | 0,40 | 7,50 | 0,05 | | | 0,15 | 1,00 | | 0,15 |
| 4.5 | Fundo das Caixas de passagem REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE | m³ | 0,50 | 0,50 | 0,05 | | | 0,01 | 2,00 | | 0,03 0,74 |
| | PERCUSSÃO. AF 08/2023 Volume escavado | - 111 | | | | | | | | 1,25 | 0,14 |
| | Descontos Tubos 150mm | | | 15,00 | | | 0,02 | 0,26 | | 0,26 | |
| | Caixa de passagem | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | 0,02 | 0,13 | 2,00 | 0,25 | |
| 5 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5.1 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | М | | | | | | | | | 295,17 |
| | Estacionamento Lateral - Faixas de demarcação das vagas de motos | | | 97,30 117,72 | | | | | | | 97,30 117.72 |
| | Estacionamento Central - Faixas de demarcação das vagas de motos Entrada - lateral esquerda (novas vagas p/ carros) | | | 50,45 | | | | | | | 117,72 50,45 |
| - 0 | Entrada - lateral direita (novas vagas p/ carros) PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). | | | 29,70 | | | | | | | 29,70 |
| 5.2 | AF_05/2021 | М | | | | | | | | | 117,98 |
| | Estacionamento Central: Proteção da cx. de passagem, fossa e calçada | | | | | 26,80 | | | | | 26,80 |
| | Proteção arvores (dentro do estacionamento) Meio-fio rebaixado -Rampa de acesso | | | | | 9,40 27,22 | | | | | 9,40 27,22 |
| | Estacionamento Lateral: Proteção da árvore do fundo | | | | | 12,50 | | | | | 12,50 |
| | Proteção arvores (dentro do estacionamento) Meio-fio rebaixado -Rampa de acesso | | | | | 5,50 36,56 | | | | | 5,50 36,56 |
| | · | | | | | 50,50 | | | | | |
| 5.3 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA Entrada - lateral esquerda (onde era estacionamento de motos) | m² | 0,10 | 44,00 | | | 4,40 | | | | 8,72 4,40 |
| , | Entrada - lateral direita (onde era estacionamento de motos) PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, | | 0,10 | 43,20 | | | 4,32 | | | | 4,32 |
| 5.4 | INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 | m² | 2,40 | 6,05 | | | 14,52 | | | | 16,02 14,52 |
| | Pintura da nova vaga de carro PcD Pintura da Rampa p/ nova vaga de carro PcD | | ∠,40 | 0,05 | | | 14,52 1,50 | | | | 14,52 1,50 |
| 5.5 | Placa de sinalização em aço, lado de 0,50 m - película retrorrefletiva, inclusive parafusos e haste de fixação - Fornecimento e Instalação | UN | | | | | | | | | 6,00 |
| | Entrada - lateral esquerda (novas vagas p/ carros) | | | | | | | | | | 3,00 3,00 |

| 5.6 | Remoção e recolocação de placa de sinalização metálica | UN | | | | 2,00 |
|-----|---|----|------|------|--------|--------|
| | Retirar as placas do antigo estacionamento de motos e colocar no novo | | | | | 2,00 |
| 5.7 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÀTIL. AF 03/2024 | m² | | | | 1,50 |
| | Rampa p/ nova vaga de carro PcD | | | | 1,50 | 1,50 |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | |
| 6.1 | REFLETOR 100W LED A PROVA D'AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | | | 4,00 |
| | Estacionamento Central - Poste 1 | | | | | 2,00 |
| | Estacionamento Lateral - Poste 2 | | | | | 2,00 |
| 6.2 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | | | | 4,00 |
| | Estacionamento Central - Poste 1 | | | | | 2,00 |
| | Estacionamento Lateral - Poste 2 | | | | | 2,00 |
| 6.3 | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A - Fornecimento e instalação | UN | | | | 4,00 |
| | Estacionamento Central - Poste 1 | | | | | 2,00 |
| | Estacionamento Lateral - Poste 2 | | | | | 2,00 |
| 6.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | | | | 4,00 |
| | Estacionamento Central - Poste 1 | | | | | 2,00 |
| | Estacionamento Lateral - Poste 2 | | | | | 2,00 |
| 6.5 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | | | | 370,88 |
| | Estacionamento Central | | | | 129,28 | 129,28 |
| | Estacionamento Lateral | | | | 147,10 | 147,10 |
| | Entrada - lateral esquerda (novas vagas p/ carros) | | 6,05 | 8,62 | 52,15 | 52,15 |
| | Entrada - lateral direita (novas vagas p/ carros) | | 5,50 | 7,70 | 42,35 | 42,35 |
| | | | | | | |

| | | | COMPOSIÇÕES UNITÁRIA | S ANALÍTICAS - PRÓPRIAS | | | | |
|--------------------------|--------------------|---------|--|---|-----------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 2.1 | Cádina | Danas | Dogovicão | Tine | Und | Quant | Valor Unit | Tot |
| Z.1 Composição | Código CPU - 01 | | Descrição ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - | Tipo CANT - CANTEIRO DE | Und UN | Quant. 1,0000000 | | 2.683,5 |
| Oomposição | 01 0 - 01 | Гторпо | AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO CMM | OBRAS | OIV | 1,0000000 | 2.000,00 | 2.000,0 |
| Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | Н | 12,0000000 | 132,16 | 1.585,9 |
| Composição Auxiliar | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | Н | 36,0000000 | 30,49 | 1.097,6 |
| | | | | Percentual de Administração | | | Direto (Acórdão 26 | 522/2013 |
| | | | | | | - Plenário): 1º Quartil | Médio (| 3º Quartil |
| | | | | CONSTRUÇÃO DE EDII | FÍCIOS | 3,49% | | 8,87% |
| | | | | | | • | 3,47% | OK! |
| | | | | | | | 3,4770 | UK! |
| 5.5 | Código | | Descrição | Tipo | Und | Quant. | | Tota |
| Composição | CPU - 02 | Próprio | Placa de sinalização em aço, lado de 0,50 m - película retrorrefletiva, inclusive parafusos e haste de fixação - Fornecimento e Instalação | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1,0000000 | 415,08 | 415,0 |
| Composição Auxiliar | 5213464 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | | un | 1,0000000 | 285,96 | 285,9 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | Н | 1,0000000 | 30,53 | 30,5 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | Н | 1,0000000 | 25,11 | 25,1 |
| Insumo | 4336 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA | Material | UN | 2,0000000 | 6,30 | 12,6 |
| Insumo | E00737 | SEDOP | DE PRESSAO MEDIA Eletroduto - ferro galvanizado 2" | Material | m | 2,0000000 | 30,44 | 60,8 |
| | | | • | | | | | |
| 5.6 | Código | Banco | Descrição | Tino | Und | Quant. | Valor Unit | Tota |
| Composição | CPU - 03 | | Remoção e recolocação de placa de sinalização metálica | Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0000000 | | 55,8 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | Н | 1,0000000 | 25,11 | 25,1 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | Н | 1,0000000 | 30,73 | 30,7 |
| | | I | | | | | | |
| 6.1 Composição | Código CPU - 04 | | Descrição REFLETOR 100W LED A PROVA D'AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO | Und UN | Quant. 1,0000000 | | Tota 290,6 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | Н | 0,9900000 | 31,09 | 30,7 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | Н | 0,9900000 | 26,05 | 25,7 |
| Insumo | 003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material | М | 0,1000000 | 1,06 | 0,1 |
| Insumo | 049526 | SBC | LUMINARIA - REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA DE AGUA | Material | UN | 1,0000000 | 233,99 | 233,9 |
| | | | | | | | | |
| 6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Tota |
| Composição | CPU - 05 | | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A - Fornecimento e instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO | UN | 1,0000000 | | 19,7 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | Н | 0,3000000 | 31,09 | 9,3 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | Н | 0,3000000 | 26,05 | 7,8 |
| nsumo | 13370 | ORSE | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A | Material | un | 1,0000000 | 2,60 | 2,6 |