FTEC TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 52.415.369/0001-69
94 98197-0047
ftecshoppbs@gmail.com
Rua Aparai Qd36 Lt23 - Parauapebas/PA
www.ftecshop.com.br

RESPOSTA À DILIGÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

À
Comissão de Licitação / Pregoeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2026-CMM

Assunto: Resposta à Diligência – Comprovação de Exequibilidade da Proposta

A empresa **FTEC TECNOLOGIA LTDA** inscrita no CNPJ nº 52.415.369/0001-69, sediada à RUA APARAÍ QD36 LT23B – PARQUE DOS CARAJÁS – PARAUAPEBAS/PA, por seu representante legal ao final assinado, vem, respeitosamente, em atenção à diligência registrada no sistema em 13/02/2026, apresentar a presente: **MANIFESTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE**

Em conformidade com os itens 6.8 e 6.8.1 do Edital, considerando que a proposta apresentada contempla desconto superior a 25% em relação ao valor estimado pela Administração, a empresa esclarece que o valor ofertado é plenamente **exequível**, conforme demonstrado a seguir.

1. Da Estrutura de Custos
A proposta foi elaborada com base em:

- Planejamento técnico detalhado;
- Otimização de recursos operacionais próprios;
- Estrutura administrativa já amortizada;
- Negociação direta com fornecedores;
- Regime tributário do Simples Nacional.

A composição de custos contempla:

- Mão de obra com encargos legais;
- Insumos e materiais;
- Equipamentos;
- Despesas administrativas;
- Tributos incidentes;
- Margem de lucro compatível com o mercado.

2. Da Experiência Anterior
A empresa já executou serviços similares ao objeto deste certame, para entes públicos e privados, por valores compatíveis ao ora ofertado, conforme documentos anexos:

- Orçamentos e Planilhas de Composição de Preço (Anexo I);
- Notas fiscais emitidas (Anexo II);
- Contratos anteriores (Anexo III);
- Atestados de capacidade técnica e Registro de Profissional junto ao CREA (Anexo IV);

Tais documentos demonstram e atestam a capacidade da empresa em executar serviços com qualidade e preço justo.

3. Da Capacidade Técnica e Operacional

A empresa possui:

- Profissionais habilitados e registrados no CREA;
- Equipamentos próprios e em perfeito estado de conservação;
- Estrutura administrativa consolidada;
- Histórico de execução regular de contratos públicos e privados.

4. Da Viabilidade Econômica

O desconto ofertado decorre de:

- Eficiência operacional;
- Redução de custos indiretos;
- Economia de escala;
- Estratégia comercial legítima.

Não há qualquer indício de inexequibilidade, tampouco risco de inadimplemento contratual.

5. Conclusão

Diante do exposto, resta devidamente demonstrada a plena **exequibilidade da proposta**, motivo pelo qual requer-se o regular prosseguimento do certame com a aceitação da proposta apresentada.

Termos em que, pede deferimento.

Marabá/PA, 19 de fevereiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
FELIPE ELVEN MOURA CAMPOS
Data: 19/02/2026 14:18:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FELIPE ELVEN M. CAMPOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO
FTEC TECNOLOGIA LTDA
52.415.369/0001-69
94 98197-0047

ANEXO I

FTEC TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 52.415.369/0001-69
94 98197-0047
ftecshoppbs@gmail.com
Rua Aparai Qd36 Lt23 - Parauapebas/PA
www.ftecshop.com.br

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2026-CMM
PRROCESSO Nº02/2026-CMM

DADOS DA EMPRESA


Razão Social - FTEC TECNOLOGIA LTDA	**CNPJ** - 52.415.369/0001-69
CNPJ do estabelecimento responsável pelo faturamento dos serviços: 52.415.369/0001-69	
Endereço - Rua Aparaí Qd36 Lt23 B, Parque dos Carajás 1, na Cidade de Parauapebas-PA, Cep: 68515-000	
Telefone: (94) 98197-0047	
Email: ftecshoppbs@gmail.com	

Obs.: Para esse demonstrativo, foram considerados os itens de maior relevância**.**

Itens	Valor cotado (R$)	Despesa com insumos (R$)	Despesas Operacionais e Administrativas (R$)	Despesas com tributos (R$)	Soma das Despesas (R$)	Lucro Liquido (R$)*	Percentual de Lucro (%)
1.2	46.781,38	21.648,65	8.116,55	6.511,94	36.277,14	10.504,24	22.46
1.3	33.017,74	15.275,31	5.728,58	4.596,07	25.599,96	7.417,78	22.46
2.3	25.444,72	11.773,67	4.414,66	3.541,90	19.730,23	5.714,49	22.46
2.7	19.571,06	9.054,33	3.395,58	2.724,29	15.174,20	4.396,86	22.46
4.2	13.763,33	6.367,30	2.387,97	1.915,41	10.670,68	3.092,65	22.46

(*) Lucro liquido = Valor cotado menos a soma das despesas.

Vide abaixo cópia de orçamentos de um dos principais insumos necessários para execução do item 1.2 (valor de mercado)



ZANROSSO & ZANROSSO LTDA
AV.D QD94 LT09, 09 CIDADE JARDIM
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515000
CNPJ: 07.466.765/0001-60 IE: 15.660.294-6
inovatintas.loja01@gmail.com
Fone: (94) 3346-3344 Whatsapp: (94) 99146-3344

IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL

ORÇAMENTO Nº 000000014723 1/1

Cliente: FTEC TECNOLOGIA LTDA
Fantasia: FTEC TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA APARAI, SN
Município: PARAUAPEBAS
CNPJ/CPF: 52.415.369/0001-69
Cond.Pag: 001 - DINHEIRO

Código: 00018468 "REIMPRESSÃO"
Fone: (94)99161-2675
Bairro: PARQUE DOS CARAJAS
C.E.P.: 68515-000
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	01629	LEINERTEX ACR EVOLUTION SB LA 18L BRANCO GELO	A	LA	30,00	611,77	14.682,6

07.466.765/0001-60
ZANROSSO & ZANROSSO LTDA
Av. D, Qd. 94, Lt 09 - Cidade Jardim
CEP: 68515-000 - Parauapebas-PA

TOTAL: 14.682,6

Vendedor: 066 - ANDREYNNA KELLY M PONTES

Mensagem:

Data Previsão: 19/02/2026 Data Emissão: 19/02/2026 Hora: 08:42:47



AQUARELA TINTAS
COMBINANDO COM VOCÊ

A C COMERCIO DE TINTAS LTDA
AV DOS IPES
PARAUAPEBAS-PA
(94)99178-3087

COTACAO: 60919 DATA/HORA: 19/02/2026

TOMADA DE PREÇOS
Não vale como documento fiscal

CLIENTE:2338-FTEC TECNOLOGIA LTDA

ENDEREÇO:RUA APARAI,
BAIRRO: PARQUE DOS CARAJAS
CIDADE: PARAUAPEBAS-PA CEP: 68.515-000
TELEFONE: (94) 81970047
OBSERVAÇÃO:

VLR.TOTAL

QTDE.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VLR.UNIT.	
30,000	3423-EVOLUTION SEMIBR ILHO BALDE BRANCO GELO	640,0000	19.200,00

TOTAL BRUTO: 19.200,00
DESCONTO: 4.800,00
TOTAL LÍQUIDO: 14.400,00

ASSINATURA DO VENDEDOR
22 - GABRIEL

Total Qtde: 30,000

Total Itens:

A.C COMERCIO DE TINTAS LTDA.
CNPJ:60.109.241/0001-03

Marabá/PA, 19 de Fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
FELIPE ELVEN MOURA CAMPOS
Data: 19/02/2026 14:08:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Felipe Elven M. Campos - Sócio Proprietário
RG: 52.55.277 / CPF: 994.752.002-15

Obra
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para conservação predial (civil), executados sob demanda, para atender às necessidades do edifício-sede da Câmara Municipal de Marabá.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
22,46%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

1			PINTURA INTERNA						120.838,66
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	ESC.005 - CPU - 01	Próprio	LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		M²	1,0000000	1,91	1,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1000000	18,83	1,88
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,1000000	0,33	0,03
				MO sem LS =>	1,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,53
				Valor do BDI =>	0,42			Valor com BDI =>	2,33
						Quant. =>	**4.862,9300000**	**Preço Total =>**	**11.330,62**

1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Pintura Interna		m²	1,0000000	7,86	7,86
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1631000	24,91	4,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0544000	18,83	1,02
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,2285000	12,21	2,78
				MO sem LS =>	4,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,21
				Valor do BDI =>	1,76			Valor com BDI =>	9,62
						Quant. =>	**4.862,9300000**	**Preço Total =>**	**46.781,38**

1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Pintura Interna		m²	1,0000000	9,85	9,85
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2270000	24,91	5,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0757000	18,83	1,42
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,2285000	12,21	2,78
				MO sem LS =>	5,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,87
				Valor do BDI =>	2,21			Valor com BDI =>	12,06

						Quant. =>	**2.737,7900000**	**Preço Total =>**	**33.017,74**

1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	0	m²	1,0000000	6,73	6,73
Composição Auxiliar	280024	SEDOP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,0300000	26,28	0,78
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,3000000	19,85	5,95
				MO sem LS => 5,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,57
				Valor do BDI => 1,51			Valor com BDI =>	8,24
						Quant. =>	**299,4200000**	**Preço Total =>**	**2.467,22**

1.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	150586	SEDOP	Emassamento de parede c/ massa acrilica	0	m²	1,0000000	16,91	16,91
Composição Auxiliar	280024	SEDOP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,3500000	26,28	9,19
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,2500000	19,85	4,96
Insumo	P00022	SEDOP	Massa acrílica	Material	GL	0,1200000	21,33	2,55
Insumo	P00007	SEDOP	Lixa para parede	Material	un	0,5000000	0,43	0,21
				MO sem LS => 11,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,83
				Valor do BDI => 3,79			Valor com BDI =>	20,70
						Quant. =>	**299,4200000**	**Preço Total =>**	**6.197,99**

1.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	2,74	2,74
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0666000	24,91	1,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0222000	18,83	0,41
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	4,14	0,68
				MO sem LS => 1,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,72
				Valor do BDI => 0,61			Valor com BDI =>	3,35
						Quant. =>	**299,4200000**	**Preço Total =>**	**1.003,05**

1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	151286	SEDOP	Emassamento de teto c/ massa corrida	0		m²	1,0000000	15,45	15,45
Composição Auxiliar	280024	SEDOP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0		h	0,3500000	26,28	9,19
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0		h	0,2500000	19,85	4,96
Insumo	P00007	SEDOP	Lixa para parede	Material		un	0,4000000	0,43	0,17
Insumo	P00006	SEDOP	Massa corrida	Material		GL	0,1100000	10,34	1,13
				MO sem LS =>	11,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,83
				Valor do BDI =>	3,47			Valor com BDI =>	18,92
						Quant. =>	**410,6700000**	**Preço Total =>**	**7.769,87**

1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	141334	SEDOP	Forro em gesso liso em placas	0		m²	1,0000000	36,95	36,95
Composição Auxiliar	280020	SEDOP	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0		h	0,8000000	25,15	20,12
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0		h	0,4000000	19,85	7,94
Insumo	A00017	SEDOP	Forro em gesso liso	Material		m²	1,0000000	8,89	8,89
				MO sem LS =>	24,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,19
				Valor do BDI =>	8,29			Valor com BDI =>	45,24
						Quant. =>	**136,8900000**	**Preço Total =>**	**6.192,90**

1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	1,82	1,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0970000	18,83	1,82
				MO sem LS =>	1,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,48
				Valor do BDI =>	0,40			Valor com BDI =>	2,22
						Quant. =>	**2.737,7900000**	**Preço Total =>**	**6.077,89**

2			PINTURA EXTERNA						61.636,71
2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	ESC.009 - CPU - 02	Próprio	LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		M²	1,0000000	1,91	1,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1000000	18,83	1,88

Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,1000000	0,33	0,03
				MO sem LS =>	1,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,53
				Valor do BDI =>	0,42			Valor com BDI =>	2,33
						Quant. =>	**651,8300000**	**Preço Total =>**	**1.518,76**

2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Pintura Interna		m²	1,0000000	7,86	7,86
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1631000	24,91	4,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0544000	18,83	1,02
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,2285000	12,21	2,78
				MO sem LS =>	4,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,21
				Valor do BDI =>	1,76			Valor com BDI =>	9,62
						Quant. =>	**651,8300000**	**Preço Total =>**	**6.270,60**

2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical		m²	1,0000000	13,20	13,20
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2750000	24,91	6,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1150000	18,83	2,16
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1600000	4,14	0,66
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material		L	0,4270000	8,19	3,49
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material		UN	0,0100000	4,23	0,04
				MO sem LS =>	7,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,46
				Valor do BDI =>	2,96			Valor com BDI =>	16,16
						Quant. =>	**1.574,5500000**	**Preço Total =>**	**25.444,72**

2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	3,93	3,93
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0830000	24,91	2,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0350000	18,83	0,65

Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material		L	0,0060000	17,82	0,10
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material		L	0,0320000	30,13	0,96
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material		UN	0,0400000	4,23	0,16
				MO sem LS =>	2,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,25
				Valor do BDI =>	0,88			Valor com BDI =>	4,81
						Quant. =>	**341,5000000**	**Preço Total =>**	**1.642,61**

2.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	1,34	1,34
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0370000	24,91	0,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0160000	18,83	0,30
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,19	0,12
				MO sem LS =>	1,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,64
						Quant. =>	**500,5000000**	**Preço Total =>**	**820,82**

2.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	ESC.006 - CPU - 03	Próprio	LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA EM GRADE METÁLICA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M²	1,0000000	3,01	3,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	18,83	2,82
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,2000000	0,99	0,19
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,30
				Valor do BDI =>	0,67			Valor com BDI =>	3,68
						Quant. =>	**849,0700000**	**Preço Total =>**	**3.124,57**

2.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	18,83	18,83
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6779000	24,91	16,88
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0127000	7,82	0,09

Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material		L	0,1274000	14,61	1,86
				MO sem LS =>	14,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,07
				Valor do BDI =>	4,22			Valor com BDI =>	23,05
						Quant. =>	**849,0700000**	**Preço Total =>**	**19.571,06**

2.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	1,69	1,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0890000	18,83	1,67
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0150000	1,88	0,02
				MO sem LS =>	1,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,36
				Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	2,06
						Quant. =>	**1.574,5500000**	**Preço Total =>**	**3.243,57**

3			**MANUTENÇÃO DAS CALHAS**						**14.890,72**
3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	270590	SEDOP	Limpeza de calhas (0,4x0,3m)	0		m	1,0000000	10,83	10,83
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0		h	0,4700000	19,85	9,32
Insumo	D00070	SEDOP	Soda cáustica	Material		kg	0,0800000	18,92	1,51
				MO sem LS =>	7,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,69
				Valor do BDI =>	2,43			Valor com BDI =>	13,26
						Quant. =>	**167,7000000**	**Preço Total =>**	**2.223,70**

3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta		m²	1,0000000	25,11	25,11
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1286000	19,75	2,53
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5703000	19,66	11,21
Insumo	00043147	SINAPI	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE	Material		KG	1,2000000	9,48	11,37
				MO sem LS =>	11,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,30
				Valor do BDI =>	5,63			Valor com BDI =>	30,74

						Quant. =>	**249,1200000**	**Preço Total =>**	**7.657,94**

3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	60,87	60,87
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2102000	19,75	4,15
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9324000	19,66	18,33
Insumo	00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	0,5872000	7,85	4,60
Insumo	00004015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1319000	29,17	33,01
Insumo	00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,2600000	3,02	0,78

MO sem LS =>	18,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,47
Valor do BDI =>	13,67			Valor com BDI =>	74,54
		Quant. =>	**67,2000000**	**Preço Total =>**	**5.009,08**

4			**MANUTENÇÃO DE FACHADAS**					**31.390,99**
4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	ESC.007 - CPU - 04	Próprio	REMOÇÃO DE REJUNTAMENTO EM PORCELANATO 40X40CM EM FACHADAS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M²	1,0000000	2,25	2,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1200000	18,83	2,25

MO sem LS =>	1,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,84
Valor do BDI =>	0,50			Valor com BDI =>	2,75
		Quant. =>	**1.269,6800000**	**Preço Total =>**	**3.491,62**

4.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Composição	ESC.008	Próprio	REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 40X40CM EM FACHADAS COM REJUNTE SUPERFINO	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M²	1,0000000	8,86	8,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	18,83	2,82
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	24,40	3,66
Insumo	14092	ORSE	Rejunte Superfino para Porcelanatos e Cerâmicos Quartzolit ou similar	Material	kg	0,4000000	5,95	2,38

MO sem LS =>	5,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,43
Valor do BDI =>	1,98			Valor com BDI =>	10,84
		Quant. =>	**1.269,6800000**	**Preço Total =>**	**13.763,33**

4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	1,39	1,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0730000	18,83	1,37
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0060000	4,84	0,02

MO sem LS =>	1,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,12
Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,70
		Quant. =>	**2.299,4800000**	**Preço Total =>**	**3.909,11**

4.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	011450	SEDOP	Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem edesmontagem)	0	m2/mês	1,0000000	14,53	14,53
Composição Auxiliar	280020	SEDOP	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,1600000	25,15	4,02
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,1600000	19,85	3,17
Insumo	D00492	SEDOP	Aluguel de andaime modular fachadeiro	Material	m2/mês	1,0000000	7,34	7,34

MO sem LS =>	6,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,14
Valor do BDI =>	3,26			Valor com BDI =>	17,79
		Quant. =>	**574,8700000**	**Preço Total =>**	**10.226,93**

Total sem BDI	**186.949,60**
Total do BDI	**41.807,48**
Total Geral	**228.757,08**

Documento assinado digitalmente
gov.br
FELIPE ELVEN MOURA CAMPOS
Data: 19/02/2026 13:13:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marabá/PA, 19 de fevereiro de 2026

_____

Felipe Elven M. Campos
Sócio Proprietário

Obra
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para conservação predial (civil), executados sob demanda, para atender às necessidades do edifício-sede da Câmara Municipal de Marabá.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
22,46%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**PINTURA INTERNA**					**120.838,66**	**52,82 %**
1.1	ESC.005 - CPU - 01	Próprio	LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDE	M²	4862,93	1,91	2,33	11.330,62	4,95 %
1.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4862,93	7,86	9,62	46.781,38	20,45 %
1.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2737,79	9,85	12,06	33.017,74	14,43 %
1.4	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	299,42	6,73	8,24	2.467,22	1,08 %
1.5	150586	SEDOP	Emassamento de parede c/ massa acrilica	m²	299,42	16,91	20,70	6.197,99	2,71 %
1.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	299,42	2,74	3,35	1.003,05	0,44 %
1.7	151286	SEDOP	Emassamento de teto c/ massa corrida	m²	410,67	15,45	18,92	7.769,87	3,40 %
1.8	141334	SEDOP	Forro em gesso liso em placas	m²	136,89	36,95	45,24	6.192,90	2,71 %
1.9	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	2737,79	1,82	2,22	6.077,89	2,66 %
2			**PINTURA EXTERNA**					**61.636,71**	**26,94 %**
2.1	ESC.009 - CPU - 02	Próprio	LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDE	M²	651,83	1,91	2,33	1.518,76	0,66 %
2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	651,83	7,86	9,62	6.270,60	2,74 %
2.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1574,55	13,20	16,16	25.444,72	11,12 %
2.4	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	341,5	3,93	4,81	1.642,61	0,72 %
2.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	500,5	1,34	1,64	820,82	0,36 %
2.6	ESC.006 - CPU - 03	Próprio	LIXAMENTO E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA EM GRADE METÁLICA	M²	849,07	3,01	3,68	3.124,57	1,37 %

2.7	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	849,07	18,83	23,05	19.571,06	8,56 %
2.8	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1574,55	1,69	2,06	3.243,57	1,42 %
3			**MANUTENÇÃO DAS CALHAS**					**14.890,72**	**6,51 %**
3.1	270590	SEDOP	Limpeza de calhas (0,4x0,3m)	m	167,7	10,83	13,26	2.223,70	0,97 %
3.2	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	249,12	25,11	30,74	7.657,94	3,35 %
3.3	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	67,2	60,87	74,54	5.009,08	2,19 %
4			**MANUTENÇÃO DE FACHADAS**					**31.390,99**	**13,72 %**
4.1	ESC.007 - CPU - 04	Próprio	REMOÇÃO DE REJUNTAMENTO EM PORCELANATO 40X40CM EM FACHADAS	M²	1269,68	2,25	2,75	3.491,62	1,53 %
4.2	ESC.008	Próprio	REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 40X40CM EM FACHADAS COM REJUNTE SUPERFINO	M²	1269,68	8,86	10,84	13.763,33	6,02 %
4.3	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	2299,48	1,39	1,70	3.909,11	1,71 %
4.4	011450	SEDOP	Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem edesmontagem)	m2/mês	574,87	14,53	17,79	10.226,93	4,47 %

Total sem BDI	**186.949,60**
Total do BDI	**41.807,48**
Total Geral	**228.757,08**

Documento assinado digitalmente
gov.br
FELIPE ELVEN MOURA CAMPOS
Data: 19/02/2026 13:13:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marabá/PA, 19 de fevereiro de 2026

Felipe Elven M. Campos
Sócio Proprietário

ANEXO II

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202300000000003

Data e Hora
03/11/2023 15:33:14

Código de Verificação
0edf399c2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FTEC TECNOLOGIA LTDA**

CPF/CNPJ: **52.415.369/0001-69** Domicílio Tributário Digital: **ftecshoppbs@gmail.com**
Município: **PARAUAPEBAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **44663**
Endereço: **Rua Aparaí Quadra:036;lote:023 Nº SN Bairro: Parque Dos Carajás - CEP: 68515-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CONSELHO ESCOLAR EEEM CRESCENDO NA PRÁTICA**
CPF/CNPJ: **35.601.127/0001-40** Domicílio Tributário Digital: **marlonquimas@yahoo.com.br**
Município: **PARAUAPEBAS** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Quilombo Dos Palmares Nº SN Bairro: Palmares Ii - CEP: 68515-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Instalação de quadros brancos (lousa de vidro)
- Troca de lâmpadas, luminárias e reatores
- Confecção e instalação de placas de identificação
- Instalação de ventiladores
- Reparo em pintura interna e externa
- Instalação de grades de proteção em portas/janelas
- Confecção e instalação de itens de marcenaria (bancadas)

VALOR DA NOTA: R$ 15.662,40

CNAE: 4321-5/00
Instalação e manutenção elétrica

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.662,40	5,00	**R$ 783,12**

VALOR LÍQUIDO: R$ 15.662,40

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/12/2023
Nota fiscal referente ao Mês: 11/2023
Regime de tributação: Normal

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 150 da Lei n° 023/2020.

Local da prestação do serviço: PARAUAPEBAS - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000020

Data e Hora
14/08/2025 13:32:45

Código de Verificação
a9cb32b5d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FTEC TECNOLOGIA LTDA**

CPF/CNPJ: **52.415.369/0001-69** Domicílio Tributário Digital: **ftecshoppbs@gmail.com**
Município: **PARAUAPEBAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **44663**
Endereço: **Rua Aparaí Quadra:036;lote:023 Nº SN Bairro: Parque Dos Carajás - CEP: 68515-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU EDUARDO ANGELIM**

CPF/CNPJ: **02.107.425/0001-20** Domicílio Tributário Digital: **escolaeduardoangelim@gmail.com**
Município: **PARAUAPEBAS** UF: **PA**
Endereço: **10ª Rua Rua Rio De Janeiro Quadra Especial Nº S/N Bairro: Rio Verde - CEP: 68515-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

17 - MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTUS - R$ 300,00 = R$ 5.100,00
22 - MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 36 MIL BTUS - R$ 400,00= R$ 8.800,00

VALOR DA NOTA: R$ 13.900,00

CNAE: 3314-7/07
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.900,00	2,73	**R$ 379,47**

VALOR LÍQUIDO: R$ 13.900,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/09/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 08/2025
Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 150 da Lei n° 023/2020.

Local da prestação do serviço: PARAUAPEBAS - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000033

Data e Hora
14/11/2025 13:00:47

Código de Verificação
515f3c9a3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FTEC TECNOLOGIA LTDA**

CPF/CNPJ: **52.415.369/0001-69** Domicílio Tributário Digital: **ftecshoppbs@gmail.com**
Município: **PARAUAPEBAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **44663**
Endereço: **Rua Aparaí Quadra:036;lote:023 Nº SN Bairro: Parque Dos Carajás - CEP: 68515-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL JANELAS PARA O MUNDO**
CPF/CNPJ: **32.418.455/0001-18** Domicílio Tributário Digital: **eeem.janelasparaomundo.pa@gmail.com**
Município: **PARAUAPEBAS** UF: **PA**
Endereço: **1ª Rua Rod Pa 160, Qd 112 Lt 03 Nº QD 112 LT Bairro: Cidade Jardim - CEP: 68515-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

35 - Limpezas de ar-condicionado de 30 mil btus, contemplando a retirada das sujeiras e impurezas na superfície do aparelho, a sanitização do equipamento, com a eliminação de organismos vivos, fungos e bactérias, a substiutição de placas condensadoras/evaporadora, recarga de gás, substituição de eletroventilar e compressor quando houver, obedecendo as normas técnicas da ABNT NBR 14679:2020 = R$243,20
Total geral: R$ 8.512,00

CHAVE PIX PARA PAGAMENTO CNPJ:
52415369000169

VALOR DA NOTA: R$ 8.512,00

CNAE: 3314-7/07

Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.512,00	2,64	**R$ 224,72**

VALOR LÍQUIDO: R$ 8.512,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 11/2025
Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 150 da Lei n° 023/2020.

Local da prestação do serviço: PARAUAPEBAS - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000029

Data e Hora
07/10/2025 21:49:48

Código de Verificação
c0443d813

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FTEC TECNOLOGIA LTDA**

CPF/CNPJ: **52.415.369/0001-69** Domicílio Tributário Digital: **ftecshoppbs@gmail.com**
Município: **PARAUAPEBAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **44663**
Endereço: **Rua Aparaí Quadra:036;lote:023 Nº SN Bairro: Parque Dos Carajás - CEP: 68515-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU EDUARDO ANGELIM**

CPF/CNPJ: **02.107.425/0001-20** Domicílio Tributário Digital: **escolaeduardoangelim@gmail.com**
Município: **PARAUAPEBAS** UF: **PA**
Endereço: **10ª Rua Rua Rio De Janeiro Quadra Especial Nº S/N Bairro: Rio Verde - CEP: 68515-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

17 - MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS (LIMPEZA GERAL, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) - R$ 300,00 = R$ 5.100,00
22 - MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO 36 MIL BTUS (LIMPEZA GERAL, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO) - R$ 400,00 = R$ 8.800,00

VALOR DA NOTA: R$ 13.900,00

CNAE: 3314-7/07
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.900,00	2,66	**R$ 369,74**

VALOR LÍQUIDO: R$ 13.900,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/11/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 10/2025
Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 150 da Lei n° 023/2020.

Local da prestação do serviço: PARAUAPEBAS - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

ANEXO III

FTEC TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 52.415.369/0001-69
94 98197-0047
Rua Aparai Qd36 Lt23 - Parauapebas/PA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO

1. AS PARTES

CONTRATANTE:

- **Nome:** INSIGTH 360 LTDA.
- **CNPJ:** 47.896.914/0001-46.
- **Endereço:** Av. A, Quadra 307, Lote 03, S/N, Cidade Jardim, Parauapebas/PA, CEP: 68.515-000.
- **Representante Legal:** Geciane dos Santos Moura.

CONTRATADA:

- **Nome:** FTEC TECNOLOGIA LTDA.
- **CNPJ:** 52.415.369/0001-69.
- **Endereço:** Rua Aparai, S/N, Quadra 36, Lote 23, Parque dos Carajás, Parauapebas/PA, CEP: 68.515-000.
- **Representante Legal:** Felipe Elven M. Campos

---

2. OBJETO E ESPECIFICAÇÕES

O serviço consiste na execução de pintura e tratamento de superfícies conforme detalhado abaixo:

Item	Descrição / Especificação	Qtd	Valor Unit.	Total Item
01	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020.	1.000 m²	R$ 14,50	R$ 14.500,00
02	EMASSAMENTO COMO MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF 04/2023.	1.000 m²	R$ 19,50	R$ 19.500,00
03	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REPARO MECÂNICO APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	1.000 m²	R$ 22,50	R$ 22.500,00

04	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS) AF01/2020.	500 m²	R$ 27,80	R$ 13.900,00
TOTAL	VALOR GLOBAL DO CONTRATO	-	-	R$ 70.400,00

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços deverão ser realizados integralmente no período de **05 de agosto de 2025** a **06 de outubro de 2025**.

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- O valor global de **R$ 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais)** será pago pela **CONTRATANTE** mediante a conclusão e medição dos serviços.
- Os pagamentos serão realizados via transferência bancária em até 5 dias úteis após a emissão da Nota Fiscal correspondente.
- Os pagamentos deverão ser efetuados em conta bancária de titularidade da **CONTRATADA** até o 5º dia útil após a aprovação da medição.

5. PENALIDADES E MULTAS

- **Atraso na Execução:** Em caso de atraso injustificado na entrega dos serviços além do prazo de 06 de outubro de 2025, a **CONTRATADA** poderá estar sujeita a multa de 0,5% ao dia sobre o valor do item em atraso, limitada a 10% do valor total do contrato.
- **Rescisão:** O descumprimento de qualquer cláusula deste contrato por qualquer uma das partes ensejará multa rescisória de 10% sobre o valor remanescente do contrato.
- **Qualidade:** Caso os serviços não atendam às especificações técnicas descritas no item 2 (ex: falta de demãos ou aplicação incorreta), a **CONTRATADA** deverá refazer o serviço às suas expensas.

6. FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Parauapebas/PA para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento.

Parauapebas - PA, 05 de agosto de 2025.

FTEC TECNOLOGIA LTDA:52415369000169
Assinado de forma digital por FTEC TECNOLOGIA LTDA:52415369000169
Dados: 2025.08.05 14:53:28 -03'00'

CONTRATADA
FTEC TECNOLOGIA LTDA.
52.415.369/0001-69.

INSIGTH 360 LTDA:47896914000146
Assinado de forma digital por INSIGTH 360 LTDA:47896914000146
Dados: 2025.08.05 17:31:47 -03'00'

CONTRATANTE
INSIGTH 360 LTDA
47.896.914/0001-46

TESTEMUNHA: _____

TESTEMUNHA: _____

ANEXO IV

INSIGHT 360 LTDA
CNPJ: 47.896.914/0001-46
Ins. Est.: 15.855.924-0
Endereço: Av. A Qd: 307, LT: 03, s/n, Cidade Jardim, Parauapebas-PA
Telefone: (94) 98143-7754

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **INSIGTH 360 LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **47.896.914/0001-46**, situada no AV. A QD: 307, LT: 03, S/N, CIDADE JARDIM, CEP: 68515-000, PARAUAPEBAS-PA, atesta para os devidos fins que a **FTEC TECNOLOGIA LTDA** inscrita no CNPJ sob nº **52.415.369/0001-69**, situada na RUA APARAI, S/N, QD: 36, LT: 23, PARQUE DOS CARAJÁS, CEP: 68515-000, PARAUAPEBAS/PA, forneceu os serviços para esta empresa no perído de 05 de agosto de 2025 a 06 de outubro de 2025 abaixo especificados com total responsabilidade atendendo todas as obrigações assumidas.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADES	QUANT
01	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020.	M²	1000
02	EMASSAMENTO COMO MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF 04/2023.	M²	1000
03	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REPARO MECÂNICO APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H	M²	1000
04	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS) AF01/2020.	M²	500

Atestamos que tais serviços foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PARAUAPEBAS-PA, 20 DE OUTUBRO DE 2025.

INSIGTH 360 LTDA:47896914000146

Assinado de forma digital por INSIGTH 360 LTDA:47896914000146
Dados: 2025.10.20 13:29:06 -03'00'

INSIGTH 360 LTDA
CNPJ: 47.896.914/0001-46
Geciane dos Santos Moura
CPF: 044.096.833-06

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 399879/2026
Emissão: 19/02/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: W42cZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: ATHOS GABRIEL MOURA CAMPOS
Registro: 1516228600
CPF: ***.124.722-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 10/03/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7º DA RES 218/73, OBSERVANDO O ART 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.
Instituição de Ensino: FACULDADE METROPOLITANA DE MARABÁ
Data de Formação: 25/02/2017

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Data de Formação: 13/08/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FTEC TECNOLOGIA LTDA
Registro: 0001703439
CNPJ: 52.415.369/0001-69
Data Ínicio: 06/02/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO